内　　訳　　書

きくゾウ邸新築工事

項目名称	数量	単位	単価	金額	備考
1.幹線設備	1	式		127,000	
2.電灯コンセント設備	1	式		224,000	
【小計】				351,000	
3.諸経費	1	式		36,000	
【計】				387,000	
4.消費相当額	1	式		19,350	
【合計】				406,350	

明　　細　　書

1.幹線設備

品名	形状・寸法	記号	拾い数量	補給率	数量	単位	基準単価	見積率	単価	金額	原価率	原価	原価金額	積算種別	施工場所	施工方法	工数合計
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	VE 22mm		10	110.0	11	m	100	100.0	100	1,100	90.0	90	990	普通	埋込隠蔽		0.5400
電線管付属品					1	式				300			270				
ボックス	WB-3J		1	100.0	1	個	5,250	100.0	5,250	5,250	90.0	4,725	4,725	普通			0.0000
樹脂製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(VE)	120×120×80mm		1	100.0	1	個	600	100.0	600	600	90.0	540	540	普通			0.1600
埋込SW			1	100.0	1	個	770	100.0	770	770	90.0	693	693	普通			0.1050
ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VVR22° -3C		12	105.0	13	m	545	100.0	545	7,085	90.0	491	6,383	普通	管内		0.5640
架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CV8° -1C		23	110.0	25	m	400	100.0	400	10,000	90.0	360	9,000	普通	管内		0.3910
住宅分電盤(露出)	ELB3P30A 8+4回路		1	100.0	1	面	27,500	100.0	27,500	27,500	90.0	24,750	24,750	普通			0.0000
配線用遮断器	2P 50A		1	100.0	1	個	11,500	100.0	11,500	11,500	90.0	10,350	10,350	普通			0.3800
〃	3P 30A		1	100.0	1	個	7,250	100.0	7,250	7,250	90.0	6,525	6,525	普通			0.3870
雑材消耗品					1	式				2,643			1,784				
労務費					1	人				46,000			40,937				2.5270
下請経費					1	式				7,002			6,301				
合計										127,000			113,248				

明　　細　　書

2.電灯コンセント設備

品名	形状・寸法	記号	拾い数量	補給率	数量	単位	基準単価	見積率	単価	金額	原価率	原価	原価金額	積算種別	施工場所	施工方法	工数合計
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1個用ｶﾊﾞｰ付 117×70×44mm		20	100.0	20	個	74	100.0	74	1,480	90.0	67	1,340	普通			1.0000
〃	2個用ｶﾊﾞｰ付 117×136×44mm		2	100.0	2	個	232	100.0	232	464	90.0	209	418	普通			0.1000
埋込ｽｲｯﾁ(ﾈｰﾑ付)	1P15A(300V)		3	100.0	3	個	175	100.0	175	525	90.0	158	474	普通			0.1620
〃	2P15A(300V)		13	100.0	13	個	293	100.0	293	3,809	90.0	264	3,432	普通			0.7020
〃	4W15A(300V)		1	100.0	1	個	419	100.0	419	419	90.0	377	377	普通			0.0540
埋込ｽｲｯﾁ	●3x1		2	100.0	2	個	444	100.0	444	888	90.0	400	800	普通			0.1700
〃	●x1		5	100.0	5	個	344	100.0	344	1,720	90.0	310	1,550	普通			0.4050
〃	●x2		2	100.0	2	個	519	100.0	519	1,038	90.0	467	934	普通			0.1620
防水ｺﾝｾﾝﾄ(露出型)	2P15A×2(125V)		2	100.0	2	個	1,100	100.0	1,100	2,200	90.0	990	1,980	普通			0.1080
ｺﾝｾﾝﾄ付埋込引掛ﾛｰｾﾞｯﾄ	6A(125V)		2	100.0	2	個	243	100.0	243	486	90.0	219	438	普通			0.1080
ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VVF1.6-2C		105	110.0	116	m	30	100.0	30	3,480	90.0	27	3,132	普通	管内		1.3650
〃	VVF1.6-3C		25	110.0	28	m	53	100.0	53	1,484	90.0	48	1,344	普通	管内		0.4250
〃	VVF2.0-2C		68	110.0	75	m	52	100.0	52	3,900	90.0	47	3,525	普通	管内		1.1560
編組同軸ｹｰﾌﾞﾙ	5C-FB		20	110.0	22	m	152	100.0	152	3,344	90.0	137	3,014	普通	管内		0.4000
照明器具			8	100.0	8	台		100.0		支給	90.0		支給	支給			2.4000
TVﾀｰﾐﾅﾙ			2	100.0	2	個	825	100.0	825	1,650	90.0	743	1,486	普通			0.1600
屋外用分配器	4分配器 防雨形		1	100.0	1	個	3,800	100.0	3,800	3,800	90.0	3,420	3,420	普通			0.0000
労務費					1	人				166,000			149,400				8.8770
雑材消耗品					1	式				813			663				
下請経費					1	式				26,500			23,850				
合計										224,000			201,577				

一　式　明　細　書

1.幹線設備

品名	形状・寸法	記号	拾い数量	補給率	数量	単位	基準単価	見積率	単価	金額	原価率	原価	原価金額	積算種別	施工場所	施工方法	工数合計
労務費																	
電工			2.5270	100.0	2.527	人	18,000	100.0	18,000	45,486	90.0	16,200	40,937				2.5270

一　式　明　細　書

2.電灯コンセント設備

品名	形状・寸法	記号	拾い数量	補給率	数量	単位	基準単価	見積率	単価	金額	原価率	原価	原価金額	積算種別	施工場所	施工方法	工数合計
労務費																	
電工			8.8770	100.0	8.877	人	18,700	100.0	18,700	166,000	90.0	16,830	149,400				8.8770