内　　訳　　書

きくまる邸新築工事

項目名称	数量	単位	単価	金額	原価	原価金額	備考
1.給水設備	1	式		277,000		248,216	
2.給湯設備	1	式		53,000		46,184	
3.排水設備	1	式		406,000		364,693	
4.衛生器具設備	1	式		338,000		303,300	
5.空調ダクト設備	1	式		830,000		746,401	
6.諸経費	1	式		191,000		170,879	
7.消費相当額	1	式		104,750		0	
合計				2,199,750		1,879,673	

明　　細　　書

1.給水設備

品名	形状・寸法	記号	拾い数量	補給率	数量	単位	基準単価	見積率	単価	金額	原価率	原価	原価金額	積算種別	配線条数	施工場所	施工方法	ｼｰﾙ区分	工数合計	備考
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB) 外面:亜鉛めっき	20A		14	110.0	15	m	480	100.0	480	7,200	90.0	432	6,480	普通		屋内一般配管			1.4000	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD) 外面:硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ被覆	20A		22	105.0	23	m	625	100.0	625	14,375	90.0	563	12,949	普通		地中配管			1.6720	
同上管継手					1	式				8,173			7,359							
同上接合材					1	式				3,086			2,780							
同上管支持材					1	式				672			605							
はつり補修費					1	式				2,016			1,814							
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 水道管(VP)	20mm		4	110.0	4	m	107.5	100.0	108	432	90.0	97	388	普通		屋内一般配管			0.2480	
同上管継手					1	式				130			116							
同上接合材					1	式				43			39							
同上管支持材					1	式				108			97							
はつり補修費					1	式				357			321							
青銅ﾊﾞﾙﾌﾞ ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ 5K	20A		2	100.0	2	個	1,190	100.0	1,190	2,380	90.0	1,071	2,142	普通					0.1600	
ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ			1	100.0	1	個	9,370	100.0	9,370	9,370	90.0	8,433	8,433	普通					0.2000	
試運転調整費			1	100.0	1	式	12,000	100.0	12,000	12,000	90.0	10,800	10,800	普通					0.0000	
図面作成及び申請手続き			1	100.0	1	式	35,000	100.0	35,000	35,000	90.0	31,500	31,500	普通					0.0000	
雑材消耗品					1	式				466			0							
労務費					1	式				67,000			59,616						3.6800	
保温工事			1		1	式				54,180			48,762						0.0000	
塗装工事			1		1	式				26,502			23,856						0.0000	
工事費			1		1	式				33,510			30,159						0.0000	
合計										277,000			248,216							

明　　細　　書

2.給湯設備

品名	形状・寸法	記号	拾い数量	補給率	数量	単位	基準単価	見積率	単価	金額	原価率	原価	原価金額	積算種別	配線条数	施工場所	施工方法	ｼｰﾙ区分	工数合計	備考
建築用銅管(4m直管) Lﾀｲﾌﾟ	3/8B		18	105.0	19	m	329	100.0	329	6,251	90.0	296	5,624	普通		屋外配管			1.6200	
同上管継手					1	式				3,553			3,197							
同上接合材					1	式				592			533							
同上管支持材					1	式				592			533							
雑材消耗品					1	式				842			0							
労務費					1	式				30,000			26,244						1.6200	
工事費			1		1	式				11,170			10,053						0.0000	
合計										53,000			46,184							

明　　細　　書

3.排水設備

品名	形状・寸法	記号	拾い数量	補給率	数量	単位	基準単価	見積率	単価	金額	原価率	原価	原価金額	積算種別	配線条数	施工場所	施工方法	ｼｰﾙ区分	工数合計	備考
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 一般管(VP)	100mm		6	105.0	6	m	892.5	100.0	893	5,358	90.0	803	4,818	普通		地中配管			1.0320	
〃	125mm		9	105.0	9	m	1,145	100.0	1,145	10,305	90.0	1,031	9,279	普通		地中配管			1.8990	
〃	150mm		1	105.0	1	m	1,720	100.0	1,720	1,720	90.0	1,548	1,548	普通		地中配管			0.2490	
〃	50mm		15	105.0	16	m	310	100.0	310	4,960	90.0	279	4,464	普通		地中配管			1.3500	
同上管継手					1	式				3,305			2,975							
同上接合材					1	式				2,203			1,983							
試運転調整費			1	100.0	1	式	12,000	100.0	12,000	12,000	90.0	10,800	10,800	普通					0.0000	
図面作成及び申請手続き			1	100.0	1	式	35,000	100.0	35,000	35,000	90.0	31,500	31,500	普通					0.0000	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　SA型(ｺﾝｸﾘｰﾄふた)	400φ　400mm		3	0.0	3	組	12,700	100.0	12,700	38,100	90.0	11,430	34,290	普通						
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　SB型(ｺﾝｸﾘｰﾄふた)	500φ　950mm		1	0.0	1	組	25,700	100.0	25,700	25,700	90.0	23,130	23,130	普通						
雑材消耗品					1	式				325			0							
労務費					1	式				82,000			73,386						4.5300	
保温工事			1		1	式				83,900			75,510						0.0000	
塗装工事			1		1	式				34,104			30,692						0.0000	
工事費			1		1	式				67,020			60,318						0.0000	
合計										406,000			364,693							

明　　細　　書

4.衛生器具設備

品名	形状・寸法	記号	拾い数量	補給率	数量	単位	基準単価	見積率	単価	金額	原価率	原価	原価金額	積算種別	配線条数	施工場所	施工方法	ｼｰﾙ区分	工数合計	備考
節水形洋風大便器	C1200R 防露式密結形ﾛｰﾀﾝｸ		1	100.0	1	組	28,800	100.0	28,800	28,800	90.0	25,920	25,920	普通					1.5600	
洗面器(大型)(平付ﾊﾞｯｸ無そで無)	L410 混合水洗		1	100.0	1	組	38,000	100.0	38,000	38,000	90.0	34,200	34,200	普通					0.6900	
ﾀｵﾙ掛け			1	100.0	1	組	1,800	100.0	1,800	1,800	90.0	1,620	1,620	普通					0.1000	
化粧鏡			1	100.0	1	組	5,510	100.0	5,510	5,510	90.0	4,959	4,959	普通					0.1000	
散水栓	給水用(13)		1	100.0	1	個	4,510	100.0	4,510	4,510	90.0	4,059	4,059	普通					0.3500	
散水栓BOX			1	100.0	1	個	38,000	100.0	38,000	38,000	90.0	34,200	34,200	普通					0.5000	
ｶﾞｽふろ給湯器	GT-1628AWXBL		1	100.0	1	台	123,000	100.0	123,000	123,000	90.0	110,700	110,700	普通					2.1100	
雑材消耗品					1	式				380			0							
労務費					1	式				98,000			87,642						5.4100	
合計										338,000			303,300							

明　　細　　書

5.空調ダクト設備

品名	形状・寸法	記号	拾い数量	補給率	数量	単位	基準単価	見積率	単価	金額	原価率	原価	原価金額	積算種別	配線条数	施工場所	施工方法	ｼｰﾙ区分	工数合計	備考
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 VH	0.04㎡以下		30	100.0	30	個	14,900	100.0	14,900	447,000	90.0	13,410	402,300	普通					9.9000	
試運転調整費			1	100.0	1	式	8,000	100.0	8,000	8,000	90.0	7,200	7,200	普通					0.0000	
仮設・養生費			1	100.0	1	式	18,000	100.0	18,000	18,000	90.0	16,200	16,200	普通					0.0000	
壁穴あけ補修			1	100.0	1	式	18,000	100.0	18,000	18,000	90.0	16,200	16,200	普通					0.0000	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	150㎜		30	0.0	30	m	3,320	100.0	3,320	99,600	90.0	2,988	89,640	普通						
〃	200㎜		10	0.0	10	m	4,380	100.0	4,380	43,800	90.0	3,942	39,420	普通						
雑材消耗品					1	式				66			0							
労務費					1	式				159,000			142,560						9.9000	
塗装工事			1		1	式				36,534			32,881						0.0000	
合計										830,000			746,401							

一　式　明　細　書

1.給水設備

品名	形状・寸法	記号	拾い数量	補給率	数量	単位	基準単価	見積率	単価	金額	原価率	原価	原価金額	積算種別	配線条数	施工場所	施工方法	シール区分	工数合計	備考
労務費																				
配管工			3.6800	100.0	3.68	人	18,000	100.0	18,000	66,240	90.0	16,200	59,616						3.6800	
合計										67,000			59,616							
保温工事																				
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ/屋内露出	給水管　20A		42.000	100.0	42	m	0	100.0	1,290	54,180	90.0	1,161	48,762	普通						
合計										54,180			48,762							
塗装工事																				
保温外装-配管(綿布)	露出(保温厚20㎜)20A		42.000	100.0	42	m	0	100.0	631	26,502	90.0	568	23,856	普通						
合計										26,502			23,856							
工事費																				
埋戻し	人力		3.000	0.0	3	m3	0	100.0	4,840	14,520	90.0	4,356	13,068	普通						
根切り	人力		3.000	0.0	3	m3	0	100.0	6,330	18,990	90.0	5,697	17,091	普通						
合計										33,510			30,159							

一　式　明　細　書

2.給湯設備

品名	形状・寸法	記号	拾い数量	補給率	数量	単位	基準単価	見積率	単価	金額	原価率	原価	原価金額	積算種別	配線条数	施工場所	施工方法	シール区分	工数合計	備考
労務費																				
配管工			1.6200	100.0	1.62	人	18,000	100.0	18,000	29,160	90.0	16,200	26,244						1.6200	
合計										30,000			26,244							
工事費																				
根切り	人力		1.000	0.0	1	m3	0	100.0	6,330	6,330	90.0	5,697	5,697	普通						
埋戻し	人力		1.000	0.0	1	m3	0	100.0	4,840	4,840	90.0	4,356	4,356	普通						
合計										11,170			10,053							

一　式　明　細　書

3.排水設備

品名	形状・寸法	記号	拾い数量	補給率	数量	単位	基準単価	見積率	単価	金額	原価率	原価	原価金額	積算種別	配線条数	施工場所	施工方法	シール区分	工数合計	備考
労務費																				
配管工			4.5300	100.0	4.53	人	18,000	100.0	18,000	81,540	90.0	16,200	73,386						4.5300	
合計										82,000			73,386							
保温工事																				
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ/屋内露出	排水管　50A		16.000	100.0	16	m	0	100.0	1,840	29,440	90.0	1,656	26,496	普通						
〃	排水管　100A		6.000	100.0	6	m	0	100.0	3,020	18,120	90.0	2,718	16,308	普通						
〃	排水管　125A		9.000	100.0	9	m	0	100.0	3,580	32,220	90.0	3,222	28,998	普通						
〃	排水管　150A		1.000	100.0	1	m	0	100.0	4,120	4,120	90.0	3,708	3,708	普通						
合計										83,900			75,510							
塗装工事																				
保温外装-配管(綿布)	露出(保温厚20㎜)50A		16.000	100.0	16	m	0	100.0	829	13,264	90.0	746	11,936	普通						
〃	露出(保温厚25㎜)100A		6.000	100.0	6	m	0	100.0	1,200	7,200	90.0	1,080	6,480	普通						
〃	露出(保温厚25㎜)125A		9.000	100.0	9	m	0	100.0	1,350	12,150	90.0	1,215	10,935	普通						
〃	露出(保温厚25㎜)150A		1.000	100.0	1	m	0	100.0	1,490	1,490	90.0	1,341	1,341	普通						
合計										34,104			30,692							
工事費																				
根切り	人力		6.000	0.0	6	m3	0	100.0	6,330	37,980	90.0	5,697	34,182	普通						
埋戻し	人力		6.000	0.0	6	m3	0	100.0	4,840	29,040	90.0	4,356	26,136	普通						
合計										67,020			60,318							

一　式　明　細　書

4.衛生器具設備

品名	形状・寸法	記号	拾い数量	補給率	数量	単位	基準単価	見積率	単価	金額	原価率	原価	原価金額	積算種別	配線条数	施工場所	施工方法	シール区分	工数合計	備考
労務費																				
配管工			5.4100	100.0	5.41	人	18,000	100.0	18,000	97,380	90.0	16,200	87,642						5.4100	
合計										98,000			87,642							

一　式　明　細　書

5.空調ダクト設備

品名	形状・寸法	記号	拾い数量	補給率	数量	単位	基準単価	見積率	単価	金額	原価率	原価	原価金額	積算種別	配線条数	施工場所	施工方法	シール区分	工数合計	備考
労務費																				
ﾀﾞｸﾄ			9.9000	100.0	9.9	人	16,000	100.0	16,000	158,400	90.0	14,400	142,560						9.9000	
合計										159,000			142,560							
塗装工事																				
亜鉛鉄板製ﾀﾞｸﾄ	露出		20.410	100.0	20.41	m2	0	100.0	1,790	36,534	90.0	1,611	32,881	普通						
合計										36,534			32,881							