

# 請 求 書

No. 200801-00001

らいともんた建設

御中

下記の通りご請求申し上げますからご照合の上  
お支払いくださるようお願い申し上げます。

〒000-0000

〇〇県××市〇〇町△丁目1-1



株式会社 四電工

TEL 000-111-2222

FAX 000-111-3333

請求金額(税込) ￥44,631,300 - (消費税 ￥2,125,300 - )

件 名

道後温泉記念館

電気設備工事

--	--

振込先 電々銀行

本店

普通

0123456

項目名称	数量	単位	単価	金額	備考
1.コンセント設備	1	式		4,932,000	
2.照明器具設備	1	式		6,128,000	
3.電灯設備	1	式		8,717,000	
4.電灯コンセント設備	1	式		1,744,000	
5.自動火災報知設備	1	式		4,047,000	
6.幹線動力設備	1	式		3,672,000	
7.連動制御設備	1	式		971,000	
8.自家発電設備	1	式		814,000	
9.直流電源設備	1	式		261,000	
10.太陽光発電設備	1	式		1,078,000	
【小計】				32,364,000	

# 内 訳 書

道後温泉記念館

項目名称	数量	単位	単価	金額	備考
11.共通仮設費	1	式		1,226,000	
12.現場経費	1	式		5,029,000	
13.一般管理費	1	式		3,887,000	
【小計】				10,142,000	
【計】				42,506,000	
14.消費相当額	1	式		2,125,300	
【合計】				44,631,300	

# 明 細 書

## 1.コンセント設備

品名	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
合成樹脂製可とう電線管	PF 14mm(1重管)	17	m	47	799	
〃	PF 16mm(1重管)	535	m	57	30,495	
〃	PF 22mm(1重管)	109	m	80	8,720	
〃	PF 28mm(1重管)	189	m	102	19,278	
〃	PF 22mm(2重管)	112	m	117	13,104	
〃	PF 28mm(2重管)	105	m	156	16,380	
電線管付属品		1	式		20,156	
アウトレットボックス	中4角深型 カバー無 102×54mm	65	個	128	8,320	
〃	中4角浅型 カバー無 102×44mm	449	個	88	39,512	
モダンプレート	3連用	2	個	448	896	
埋込スイッチ	2P15A(300V)	79	個	390	30,810	
埋込スイッチ(ネーム付)	2P15A(300V)	94	個	430	40,420	
引掛形埋込コンセント	3P30A(250V)	5	個	640	3,200	
埋込コンセント	2P20A×1(125V)	6	個	0	0	
アップコンセント	2P15A	66	個	71	4,686	
EM電線	EM-IE 2.0	5,936	m	50	296,800	
〃	EM-IE 5.5°	437	m	88	38,456	
EMケーブル	EM-EEF 2.0-2C	70	m	136	9,520	
〃	EM-EEF 2.0-3C	862	m	187	161,194	
〃	EM-EEF 2.6-2C	71	m	193	13,703	
〃	EM-EEF 2.6-3C	1,277	m	259	330,743	
雑材消耗品		1	式		37,808	

# 明 細 書

## 1.コンセント設備

品名	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
労務費		1	式		3,807,000	
合計					4,932,000	

# 明 細 書

## 2.照明器具設備

品名	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
トラフ型	FL15Wx1	362	台		支給	
〃	FL20Wx1	45	台		支給	
〃	FL20Wx1	1	台		支給	
笠付	FL10Wx1	1	台		支給	
〃	FL20Wx1	19	台		支給	
V型	FL20Wx2	24	台		支給	
下面開放	FL20Wx4	7	台		支給	
〃	FL20Wx4	48	台		支給	
〃	FL20Wx4	220	台		支給	
埋込アクリ	FL20Wx1	16	台		支給	
〃	FL40Wx1	4	台		支給	
〃	FL40Wx2	38	台		支給	
〃	FL40Wx3	18	台		支給	
〃	FL40Wx4	23	台		支給	
埋込プリズム	FL20Wx1	33	台		支給	
〃	FL20Wx2	57	台		支給	
コップ型	IL40W	1	台		支給	
ダウンライト	FHT32W×1	274	台		支給	
〃	FHT32W×1	8	台		支給	
〃	FHT32W×1	32	台		支給	
〃	FHT42W×1	8	台		支給	
〃	FHT42W×2	3	台		支給	

# 明 細 書

## 2.照明器具設備

品名	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
ダウンライト	FHT42W×3	159	台		支給	
〃	FHT42W×3	22	台		支給	
〃	FHT42W×4	4	台		支給	
〃	FHT42W×4	15	台		支給	
投光器	IL270W	29	台		支給	
〃	IL270W	9	台		支給	
避難口誘導灯 C型	片面 壁直付型	3	台		支給	
〃	片面 壁埋込型	6	台		支給	
避難口誘導灯 BH型	片面 壁埋込型	36	台		支給	
避難口誘導灯 BL型	片面 壁埋込型	2	台		支給	
避難口誘導灯 A型	片面 天井埋込型	2	台		支給	
〃	片面 壁直付型	2	台		支給	
〃	片面 壁直付型	29	台		支給	
蛍光灯(直付露出)	FL20W×1	2	台		支給	
蛍光灯(直付CL)	FL20W×1	1	台		支給	
蛍光灯(壁付)	FL10W×1	20	台		支給	
蛍光灯(埋込)	FL20W×2	5	台		支給	
〃	FL20W×2	3	台		支給	
〃	FL20W×3	4	台		支給	
〃	FL20W×4	15	台		支給	
白熱灯(シーリング)	IL20W×1	10	台		支給	
〃	IL20W×1	26	台		支給	

# 明 細 書

## 2.照明器具設備

品名	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
スポットライト	100Wx1	50	台		支給	
流し元灯	FL10Wx1	14	台		支給	
労務費		1	式		6,127,000	
単価丸め部材		1	式		1,000	
合計					6,128,000	

# 明 細 書

## 3.電灯設備

品名	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
合成樹脂製可とう電線管	PF 16mm(1重管)	1,708	m	57	97,356	
〃	PF 22mm(1重管)	440	m	80	35,200	
〃	PF 22mm(2重管)	155	m	117	18,135	
波付硬質ポリエチレン管	FEP 30mm	484	m	236	114,224	
電線管付属品		1	式		38,606	
丸形露出ボックス(薄厚共用)	2方出 CP 19mm	1	個		340	
露出スイッチボックス	1個用 1方出 E 19mm	1	個		400	
スイッチボックス	5個用カバー付 117×274×44mm	1	個		784	
アウトレットボックス	中4角深型 カバー無 102×54mm	168	個	128	21,504	
〃	中4角浅型 カバー無 102×44mm	4	個	88	352	
8角コンクリートボックス	8角浅型 カバー無 95×44mm	59	個	224	13,216	
レースウェイ	(40×30×4000) DP1	11	m	355	3,905	
埋込SW	●3×2	2	個	390	780	
〃	●L(100V)×1,●2P×1	12	個	420	5,040	
〃	●×1,●2P×1	1	個		530	
〃	●×1,●D(15A)×1	32	個	290	9,280	
埋込スイッチ	1P15A(300V)	25	個	110	2,750	
〃	2P15A(300V)	29	個	390	11,310	
〃	3W15A(300V)	4	個	180	720	
リモコンスイッチ(2線式)	21回路	1	個		830	
〃	2回路	21	個	520	10,920	
〃	3回路	15	個	530	7,950	



# 明 細 書

## 3.電灯設備

品名	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
リモコンスイッチ(2線式)	4回路	5	個	540	2,700	
ジョイントボックス	大 透明	184	個	130	23,920	
EM電線	EM-IE 1.6	3,575	m	34	121,550	
〃	EM-IE 2.0	2,346	m	50	117,300	
EMケーブル	EM-EEF 1.6-2C	6,448	m	102	657,696	
〃	EM-EEF 1.6-3C	1,991	m	144	286,704	
〃	EM-EEF 2.0-2C	799	m	136	108,664	
〃	EM-EEF 2.0-3C	813	m	187	152,031	
〃	EM-CE 5.5° -4C	478	m	405	193,590	
耐火ケーブル	FP1.6-2C	1,522	m	198	301,356	
〃	FP2.0-2C	256	m	240	61,440	
EM警報用ホリ絶縁ビニルシースケーブル	EM-AE1.2-2P	903	m	0	0	
点滅消灯用信号装置(1)		1	台		13,700	
点滅消灯用信号装置(2)		3	台	13,700	41,100	
雑材消耗品		1	式		85,117	
労務費		1	式		6,156,000	
合計					8,717,000	

# 明 細 書

## 4.電灯コンセント設備

品名	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
合成樹脂製可とう電線管	PF 16mm(1重管)	17	m	57	969	
電線管付属品		1	式		214	
アウトレットボックス	大4角浅型 かゝ-無 119×44mm	449	個	200	89,800	
〃	中4角深型 かゝ-無 102×54mm	65	個	128	8,320	
埋込SW	●×1,○(100V)×1	32	個	440	14,080	
〃	●×1,●2P×1	1	個		530	
埋込スイッチ	1P15A(300V)	25	個	110	2,750	
〃	2P15A(300V)	29	個	390	11,310	
埋込コンセント	2P15A E付×1(125V)	87	個	150	13,050	
〃	2P15A×1(125V)	5	個	87	435	
〃	2P15A×2(125V)	179	個	150	26,850	
〃	2P20A×1(125V)	1	個		448	
アップコンセント	2P15A	66	個	71	4,686	
EMケーブル	EM-EEF 2.0-2C	268	m	136	36,448	
雑材消耗品		1	式		5,110	
労務費		1	式		1,529,000	
合計					1,744,000	

# 明 細 書

## 5.自動火災報知設備

品名	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
合成樹脂製可とう電線管	PF 14mm(1重管)	32	m	47	1,504	
〃	PF 16mm(1重管)	772	m	57	44,004	
〃	PF 22mm(1重管)	80	m	80	6,400	
〃	PF 28mm(1重管)	10	m	102	1,020	
金属製可とう電線管	17mm 被覆なし	2	m	250	500	
電線管付属品		1	式		12,221	
アウトレットボックス	中4角浅型 かゝ-無 102×44mm	10	個	88	880	
8角コンクリートボックス	8角浅型 かゝ-無 95×44mm	74	個	224	16,576	
鋼製プルボックス(亜鉛メッキ端子付)	250×150×150mm	1	個		1,170	
EM耐熱ケーブル	EM-HP1.2-10P	241	m	0	0	
〃	EM-HP1.2-2C	2,964	m	0	0	
〃	EM-HP1.2-3P	447	m	0	0	
〃	EM-HP1.2-4C	247	m	0	0	
EM警報用ホリ絶縁ビニルシースケーブル	EM-AE1.2-2C	183	m	0	0	
〃	EM-AE1.2-4C	7	m	0	0	
EM電子ボタン電話用ケーブル	EM-ICT0.4-2P	32	m	0	0	
防災盤		1	面		408,000	
アラームユニット		3	面		別途	
中継盤		1	台		別途	
〃		1	台		別途	
〃		1	台		別途	
〃		1	台		別途	

# 明 細 書

## 5.自動火災報知設備

品名	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
中継盤		1	台		別途	
〃		1	台		別途	
〃		1	台		別途	
〃		1	台		別途	
〃		1	台		別途	
煙感知器光電式スポット型	1種 露出A付	15	個	13,000	195,000	
〃	1種 露出アナログ式	21	個	13,000	273,000	
定温式スポット	1種防爆	1	式		6,760	
〃	1種埋込防水	17	式	10,900	185,300	
〃	特殊埋込	3	式	15,300	45,900	
熱感知器差動式スポット型	1種 露出	1	個		1,330	
〃	2種 露出試験	4	個	1,900	7,600	
〃	2種露出試験A付	177	個	1,000	177,000	
発信機・ランプ		13	個	2,880	37,440	
ガス洩れ警報器	都市ガス・LPガス用	1	個		1,080	
表示灯	片面	17	個	777	13,209	
雑材消耗品		1	式		25,106	
労務費		1	式		2,586,000	
合計					4,047,000	

# 明 細 書

## 6.幹線動力設備

品名	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
薄鋼電線管	CP 31mm	8	m	199	1,592	
〃	CP 39mm	7	m	239	1,673	
電線管付属品		1	式		767	
金属製可とう電線管	30mm 被覆なし	462	m	430	198,660	
〃	38mm 被覆なし	11	m	520	5,720	
電線管付属品		1	式		92,900	
ケーブルラック(ZAM製)	幅1000mm 高さ100mm	82	m	0	0	
〃	幅300mm 高さ100mm	5	m	0	0	
〃	幅600mm 高さ100mm	43	m	2,760	118,680	
ケーブルラック(L形分岐)	幅1000mm(メラミン) 高さ100mm	4	個	8,700	34,800	
ケーブルラック(T形分岐)	幅1000mm(メラミン) 高さ100mm	1	個		11,700	
電極保持器	3極(電極棒共)	1	個		1,000	
〃	4極(電極棒共)	1	個		1,500	
〃	5極(電極棒共)	2	個	1,750	3,500	
ビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF1.6-2C+3C	1	m		123	
動力盤		1	面		25,000	
電灯・動力分電盤		1	台		51,000	
〃		1	台		60,900	
〃		1	台		56,200	
〃		1	台		60,900	
〃		1	台		62,600	
〃		1	台		73,600	

明 細 書

6.幹線動力設備

品名	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
電灯・動力分電盤		1	台		80,000	
"		1	台		91,600	
"		1	台		114,000	
"		1	台		114,000	
中央監視盤		0	台	123,000	0	
雑材消耗品		1	式		27,283	
労務費		1	式		2,379,000	
塗装工事		1	式		3,302	
合計					3,672,000	

明 細 書

7.連動制御設備

品名	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
合成樹脂製可とう電線管	PF 16mm(1重管)	92	m	57	5,244	
電線管付属品		1	式		1,197	
アウトレットボックス	中4角深型 カバー無 102×54mm	16	個	128	2,048	
EM耐熱ケーブル	EM-HP1.2-4C	424	m	0	0	
電子チャイム		10	台	4,500	45,000	
自動閉鎖装置	防火シャッター用	21	個	12,300	258,300	
〃	防火戸用	16	個	13,700	219,200	
雑材消耗品		1	式		11,011	
労務費		1	式		429,000	
合計					971,000	

# 明 細 書

## 8.自家発電設備

品名	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
発電機 屋内		1	台		500,000	
ラジエータ式	50KVA					
同上架台費		1	式		20,000	
同上基礎工事費		1	式		40,000	
燃料タンク		1	式		200,000	
発電機試運転調整費		1	式		10,000	
燃料配管工事		1	式		10,000	
排風ダクト工事		1	式		10,000	
排気管工事		1	式		10,000	
発電機 屋内 搬入費		1	式		13,000	
単価丸め部材		1	式		1,000	
合計					814,000	





















# 一 式 明 細 書

## 7.連動制御設備

品名	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
労務費						
電工		23.6984	人	18,100	428,941	
合計					429,000	

# 一式明細書

## 9.直流電源設備

品名	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
労務費						
電工		2.13	人	18,100	38,553	
普作		1.24	人	14,000	17,360	
合計					56,000	

# 一 式 明 細 書

## 10.太陽光発電設備

品名	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
労務費						
電工		17.92	人	18,100	324,352	
合計					325,000	

# 搬入費明細書

## 8.自家発電設備

機器名称	仕様	台数	重量	容積	区分	割増率	基準単価	金額	備考
発電機 屋内 搬入費		1	150	0.5	容積品	200.0	12,488	13,000	
[小計]								13,000	