

# 請求書

No. 200802-00001

〇〇建設株式会社

御中

下記の通りご請求申し上げますからご照合の上  
お支払いくださるようお願い申し上げます。

〒000-0000

〇〇県××市□□町△丁目1-1



株式会社 四電工

TEL 000-111-2222

FAX 000-111-3333

請求金額(税込) ￥48,307,350 - (消費税 ￥2,300,350 - )

件名

〇〇会社保養所新築工事  
空調衛生設備

--	--

振込先 電々銀行 本店  
普通 0123456

項目名称	数量	単位	単価	金額	備考
1.給水設備	1	式		1,576,000	
2.給湯設備	1	式		498,000	
3.排水設備	1	式		4,217,000	
4.浄化槽設備	1	式		8,308,000	
5.ガス設備	1	式		1,632,000	
6.換気設備	1	式		720,000	
7.衛生器具設備	1	式		1,677,000	
8.消火器具設備	1	式		2,333,000	
9.空調機器設備	1	式		14,937,000	
10.共通仮設費	1	式		1,382,000	
11.現場経費	1	式		4,650,000	



# 明 細 書

## 1.給水設備

品名	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
一般配管用ステンス鋼管	20Su	166	m	594	98,604	
〃	25Su	53	m	747	39,591	
〃	30Su	11	m	960	10,560	
同上管継手		1	式		297,500	
同上管支持材		1	式		11,733	
はつり補修費		1	式		27,667	
水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HI管)	20mm	13	m	170	2,210	
〃	25mm	9	m	243	2,187	
〃	40mm	67	m	423	28,341	
同上管継手		1	式		9,390	
同上接合材		1	式		3,130	
同上管支持材		1	式		7,825	
ステンスバルブ ゲートバルブ 10K ねじ込	15A	1	個		4,608	
〃	20A	3	個	5,532	16,596	
〃	25A	3	個	6,660	19,980	
〃	32A	2	個	9,120	18,240	
〃	40A	3	個	13,440	40,320	
ステンスバルブ チャッキバルブ 10K スイング ねじ込	32A	1	個		8,160	
フレキシブルジョイント SUS製 ヘローズ形(SS400 10KF)	32mmxL300mm	2	個	11,244	22,488	
弁柵ふた	B1	6	個	2,688	16,128	
雑材消耗品		1	式		13,826	
労務費		1	式		614,000	



# 明 細 書

## 2.給湯設備

品名	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
一般配管用ステンス鋼管	13Su	63	m	393	24,759	
〃	20Su	26	m	594	15,444	
〃	25Su	8	m	747	5,976	
〃	30Su	9	m	960	8,640	
同上管継手		1	式		90,797	
同上管支持材		1	式		3,218	
はつり補修費		1	式		7,603	
ステンスバルブ ゲートバルブ 10K ねじ込	15A	2	個	4,608	9,216	
〃	20A	2	個	5,532	11,064	
ステンスバルブ チャッキバルブ 10K スイング ねじ込	20A	1	個		4,992	
フレキシブルジョイント SUS製 ヘローズ形(SS400 10KF)	20mmxL300mm	1	個		2,928	
〃	32mmxL300mm	1	個		4,044	
温水循環ポンプ 50Hz	32LPD5.4A	1	台		69,000	
密閉式膨張タンク		1	基		16,440	
タンク容量	7.5L					
使用圧力	0.49Pa					
雑材消耗品		1	式		11,879	
労務費		1	式		179,000	
スリーブ開口費		1	式		27,000	
デッキプレート切断開口費		1	式		6,000	
合計					498,000	

# 明 細 書

## 3.排水設備

品名	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
配管用炭素鋼管(SGP) 白管	ねじ無 50A	8	m	1,032	8,256	
〃	ねじ無 65A	29	m	1,449	42,021	
同上管継手		1	式		32,534	
同上接合材		1	式		2,245	
同上管支持材		1	式		6,735	
はつり補修費		1	式		15,801	
硬質塩化ビニル管 一般管(VP)	100mm	88	m	1,071	94,248	
〃	40mm	4	m	264	1,056	
〃	50mm	119	m	372	44,268	
〃	65mm	21	m	474	9,954	
〃	75mm	25	m	729	18,225	
耐熱性硬質塩化ビニル管	250mm	25	m	23,640	591,000	
硬質塩化ビニル管 薄肉管(VU)	100mm	87	m	414	36,018	
同上管継手		1	式		146,682	
同上接合材		1	式		75,368	
同上管支持材		1	式		37,752	
はつり補修費		1	式		78,372	
グリストラップ	HGP-60P(T-2)	1	個		191,520	
床上掃除口	COA 100mm	6	個	3,828	22,968	
〃	COB 65mm	4	個	4,344	17,376	
排水共栓	SNA鎖付 65mm	2	個	8,760	17,520	
排水目皿	D-50	1	個		1,728	

# 明 細 書

## 3.排水設備

品名	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
通気口ガラリ	VC 50mm	1	個		3,336	
〃	FJ 65mm	2	個	4,488	8,976	
〃	SF-VA2 50mm	1	個		2,244	
床排水トラップ <sup>°</sup> 床排水用	KT5A 65mm	3	個	9,360	28,080	
雨水桝B		1	個		103,200	
雨水桝C		1	個		103,200	
雨水桝D		1	個		103,200	
雨水桝A	建築工事	1	個		別途	
小口径汚水桝1-300mm	100×150-90TY	1	個		8,568	
小口径汚水桝11-300mm	100×150-90TY	1	個		6,696	
小口径汚水桝2-310mm	100×150-90TY	1	個		8,568	
小口径汚水桝3-320mm	100×150-90TY	1	個		8,568	
小口径汚水桝4-350mm	100×150-90TY	1	個		8,568	
小口径汚水桝5-360mm	100×150-90TY	1	個		12,192	
小口径汚水桝6-380mm	100×150-90TY	1	個		8,568	
小口径汚水桝7-400mm	100×150-90TY	1	個		8,820	
小口径汚水桝8-350mm	100×150-90TY	1	個		6,696	
小口径汚水桝9-410mm	100×150-90TY	1	個		8,820	
雑材消耗品		1	式		12,053	
労務費		1	式		1,877,000	
スリーブ開口費		1	式		265,000	
デッキプレート切断開口費		1	式		59,000	









# 明 細 書

## 6.換気設備

品名	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
シロココファン		1	台		129,600	
有圧換気扇	250φ	3	台	32,640	97,920	
〃	300φ	1	台		44,880	
天井扇	電気式 200mm	3	個	12,000	36,000	
〃	電気式 250mm	3	個	13,080	39,240	
〃	連動式 150mm	2	個	8,076	16,152	
〃	連動式 200mm	3	個	8,748	26,244	
〃	連動式 250mm	2	個	9,852	19,704	
換気扇 床下用 標準タイプ	連動式給排 150mm	3	個	10,044	30,132	
換気扇 浴室用 標準タイプ	連動式給排 200mm	2	個	12,360	24,720	
防火ダンパ FD		2	個	11,292	22,584	
雑材消耗品		1	式		10,824	
労務費		1	式		222,000	
合計					720,000	

# 明 細 書

## 7.衛生器具設備

品名	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
洋風大便器	C910 FV	5	組	36,240	181,200	
節水形洋風大便器	C1210R 防露式手洗付密結形ロータンク	2	組	55,920	111,840	
〃	C1410R 防露式手洗付密結形ロータンク	4	組	60,480	241,920	
小便器(FV洗浄)	U410R FV	3	組	39,120	117,360	
洗面器(大型)(平付バック無そで無)	L410 立水栓1個	5	組	21,120	105,600	
洗面器(小型)(平付バック無そで付)	L420 立水栓1個	6	組	9,984	59,904	
洗面器(小型)(平付バック無そで無)	L420 立水栓1個	3	組	11,712	35,136	
横水栓		1	個		1,049	
自在水栓	13mm F5	1	個		1,320	
混合水栓		2	個	5,160	10,320	
シングルレバー混合水栓		6	個	6,000	36,000	
サーモスタットバス水栓		6	個	4,980	29,880	
散水栓		5	組	6,780	33,900	
散水栓BOX		5	個	2,880	14,400	
雑材消耗品		1	式		21,171	
労務費		1	式		676,000	
合計					1,677,000	























